

referenz

kabeltechnik
stark verbunden...



6.12 kWp - 5606 Dintikon
PROJ-0000653

kabeltechnik swiss ag
Wallbach 13
5107 Schinznach-Dorf

Telefon 056 511 02 20
www.kabeltechnik.ch



Baujahr:
2013

Leistung:
6.12 kWp

Spez. Jahresertrag:
871 kWh / kWp

Module:
24 Stk.
JA Solar JAM-60-255/SI

Wechselrichter:
Kostal PIKO 5.5

Montagesystem:
Creotecc
AluTec 40 Einlegesystem

Anlageüberwachung:
keine

Bauart:
Aufdach / Dachparallel

Ausrichtung:
+70 Grad

Modulneigung:
20 Grad